# Atelier Lisière

Menuiserie sur mesure

9 rue des Tanneurs, 74000 Annecy · 04 65 71 30 12 · contact@atelier-lisiere.example

## RÉCAPITULATIF

Demande AL-2026-0001

Le 24 octobre 2026

**CLIENT**

### Camille Durand

camille@example.com · 06 39 98 12 34 · pose au 74000

240 cm

**CONFIGURATION**

| | |
|---|---|
| Dimensions | 240 cm × 220 cm × 35 cm (L × H × P) |
| Agencement | 3 colonnes de 77,5 cm, 6 cases de 33,1 cm |
| Matière | Noyer · Placage bois véritable, vernis mat · 19 mm |
| Bas du meuble | Tiroirs, poignées : barre |
| Options | Socle en retrait (8 cm), Fond (8 mm), Éclairage LED des cases, Pose par l'atelier |
| Fabrication | 5 semaines · environ 166 kg |
| Précisions | Mur de 2,40 m dans le séjour. |

**ESTIMATION**

| | |
|---|---|
| Panneaux Noyer 19 mm × 3 | 1 260,00 € |
| Panneaux de fond 8 mm × 2 | 280,00 € |
| Contreplaqué bouleau 15 mm (tiroirs) | 190,00 € |
| Chants plaqués (m) × 31,3 | 78,25 € |
| Débit, perçage et chants (pièces) × 43 | 258,00 € |
| Assemblage et contrôle | 180,00 € |
| Montage par colonne × 3 | 75,00 € |
| Poignées barre en laiton × 3 | 42,00 € |
| Coulisses à sortie totale × 3 | 114,00 € |
| Ruban LED (m) × 11 | 264,00 € |
| Alimentation LED × 3 | 105,00 € |
| Livraison (50 km) | 90,00 € |
| Pose et fixation murale | 384,00 € |

| | |
|---|---|
| Total HT | **3 320,25 €** |
| TVA 20 % | **664,05 €** |
| **Total TTC** | **3 984,30 €** |

- Fixation murale fournie : recommandée au-delà de 1,20 m de haut.
- Environ 166 kg : livraison et pose à deux personnes.

# Fiche de débit

AL-2026-0001 · panneaux de 2800 × 2070 mm · fil du bois dans la longueur

| Pièce | Qté | Longueur | Largeur | Ép. | Panneau |
|---|---|---|---|---|---|
| Socle | 2 | 2400 mm | 80 mm | 19 | Noyer 19 |
| Dessous | 1 | 2362 mm | 350 mm | 19 | Noyer 19 |
| Dessus | 1 | 2362 mm | 350 mm | 19 | Noyer 19 |
| Montant | 2 | 2120 mm | 350 mm | 19 | Noyer 19 |
| Séparation | 2 | 2082 mm | 350 mm | 19 | Noyer 19 |
| Tablette | 15 | 775 mm | 342 mm | 19 | Noyer 19 |
| Façade de tiroir | 3 | 769 mm | 325 mm | 19 | Noyer 19 |
| Socle | 2 | 272 mm | 80 mm | 19 | Noyer 19 |
| Fond | 3 | 2082 mm | 775 mm | 8 | Fond 8 |
| Fond de tiroir | 3 | 749 mm | 303 mm | 8 | Fond 8 |
| Dos de tiroir | 3 | 719 mm | 285 mm | 15 | Bouleau 15 |
| Côté de tiroir | 6 | 303 mm | 285 mm | 15 | Bouleau 15 |

Caisson, portes et façades : 3 panneaux, chute 43 %
Fonds : 2 panneaux, chute 52 %
Caissons de tiroir : 1 panneau, chute 80 %